













pag. 1

ANALISI DEI PREZZI SICUREZZA

OGGETTO:

COSTI SICUREZZA

REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI DI ORISTANO - 3° STRALCIO -

COMMITTENTE:

Comune di Oristano

Data, 18/02/2025

IL TECNICO Ing. Luca Crobu



CMT-240100.02 - DES.R.04.03.rev.01

	DESCRIZIONE DELLE VOCI		IMPO) R T I	pag. 2
Num.Ord. TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
			umano	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 1 PF_S_01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO ASC da cantiere, dato in opera compreso di carpenteria in materiale termoplastico IP65 dimensioni 350x403x177 mm. (LxAxP) con morsettiera e pulsante di emergenza con staffe per fissaggio a parete; Prese: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67; 1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67; 1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67; Protezioni generali:1 interruttore magnetotermico 4P 32A C; 1 interruttore differenziale 4P 40A 30mA AC; Protezioni prese: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C; 1 interruttore magnetotermico 4P 16A C; Potenza max: 18 kW. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera installata a regola d'arte E L E M E N T I: (L) - Quadro elettrico ASC cadauno	1,00000	360,00	360,00	
	(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,00000	24,90		MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (384.90) euro			384,90 57,74	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (442.64) euro			442,64 44,26	
	TOTALE euro/cad.			486,90	
	Fornitura a piè d'opera di pali scortecciati in larice, pino marittimo, castagno o altra essenza legnosa dalle medesime caratteristiche meccaniche e di durata, compresa la formazione della punta e della testa, aventi un diametro misurato a mt. 1 dalla testa fino a 12,5 cm ed una lunghezza pari a mt. 3; misurazione a piè d'opera mediando i diametri delle estremità E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0001.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto t/km (E) [SAR24_PR.0034.0001.0005] Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante esclusi gli oneri per la sicurezza. ora (E) [SAR24_PR.0034.0003.0004] Pali scortecciati in larice, pino marittimo, castagno o altra essenza legnosa dalle medesime caratteristiche e di durata, compresa la formazione della punta e della testa aventi un diametro misurato a ml 1.00 dalla testa fino a 12.5 cm ed una lunghezza pari a ml 3.00. Misurazione a piè d'opera mediante i diametri delle estremità m³ (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.41287 Incidenza Manodopera 17.1470699313904%	10,00000 2,20000 1,10000 4,90000	1,74 3,83 423,55 27,80	465,91	NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (627.96) euro			627,96 94,19	
	Sommano euro			722,15	
	Utili Impresa 10% * (722.15) euro			72,22	
	TOTALE euro/m³			794,37	
	Infissione di pali in legno aventi un diametro misurato a mt. 1 dalla testa fino a 12,5 cm ed una lunghezza pari a mt. 3, fino ad una profondità minima di m 0.50, accertato dalla D.L., mediante l'impiego di mezzo operante da terra, compreso il carburante, il personale di manovra comunque necessario, l'eventuale ausilio di cannelli iniettori per l'infissione dei pali su terreni sabbiosi, o la necessità di eventuali prescavi; compreso l'eventuale fissaggio del palo a rocce mediante perni e/o tiranti; misurazione effettuata per ogni palo in opera. E.L. E.M. E.N. T.I: (E) [SAR24_AT.0005.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e				
	l'assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li ora	0,27000	106,42	28,73	NL/AT
	 (E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora (E) [SAR24_PR.0034.0001.0005] Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante esclusi gli oneri 	0,01000	53,41	0,53	NL/AT
	per la sicurezza. ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,01500 0,40000	3,83 27,80		MAT/PR MDO/RU
	A RIPORTARE			40,44	

Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI		IMPORTI		_
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO			40,44	
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.091 - Incidenza Manodopera 21.733776387803%				
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (40.44) euro		-	40,44 6,07	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (46.51) euro		-	46,51 4,65	
	TOTALE euro/cad.		-	51,16	
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 40, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ora	0,00170	66,27	0,11	NL/AT
	(E) [SAR24_PR.0042.0002.0001] TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 40, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. fornito a piè d'opera. m (E) [SAR24_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR24_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00296 - Incidenza Manodopera 20.3610778443114%	1,00000 0,00350 0,01080	0,86 23,03 24,02	0,08	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1.31) euro		•	1,31 0,20	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.51) euro		•	1,51 0,15	
	TOTALE euro/m		-	1,66	
_	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x2.5 mmq				
	(E) [SAR24_PR.0042.0038.0010] Cavo multipolare per energia FG16OR16 0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV. Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x1,5 mmq. Fornito a piè d'opera. m (E) [SAR24_RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [SAR24_RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora ULTERIORI INFORMAZIONI Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00801	1,02000 0,02700 0,05000	1,70 23,03 24,02	0,62	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	- Incidenza Manodopera 40.5068888888889% Sommano euro		-	3,55	
	Spese Generali 15.00% * (3.55) euro Sommano euro		-	4,08	
	A RIPORTARE			4,08	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI	0	I M P	I M P O R	RTI	D
	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.	
	RIPORTO			4,08		
	Utili Impresa 10% * (4.08) euro			0,41		
	TOTALE euro/m			4,49		
	Fornitura e posa in opera di Proiettore per esterni con tecnologia LED da 39,5W a 52W costituito da corpo vano ottico in pressofissione di alluminio UNI EN 1706 fissato al corpo or viti ma ciacio INOX e sistema anti caduta del vetro. Guarnizione poliurentanica tra corpo ottico e vetro atta a garantire un grado di protezione IP66. Sistema di dissipazione periferica tramite condotti con funzione di creare un flusso laminare d'aria atta a garantire un'ottimale dissipazione termica e ridurre il deposito di polveri sul corpo prodotto, affinche la temperatura di giunzione dei LED garantisca una vita minima di 70.000 ore L80B10 @ Ta-25°C, 525mA. Corpo Ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e l'ottica da eventuali urit ed impatti accidentali. Ottica IP66 composta da moduli LED in alluminio protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa, atto a protegge la sorgente e l'ottica da eventuali urit ed impatti accidentali. Ottica IP66 composta da moduli LED in alluminio pro 99,85%, oriva di lenti esposte in materiale plastico. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (151 lm/W @ 525mA, Tj=85°C) con temperatura di colore bianco neutro con Tc-4000K e indice resa cromatica CRI =70. LED disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di siolamento ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. Strato di materiale termo-conduttivo tra la parte dissipativa e il circuito LED atto a migliorare la continuità termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer in grado di mantenere inalterati i continuità termica tra le parti. Gruppo ottico multi layer in grado di mantenere inalterati on piametri di uniformità in qualissis condizione. Sistema modulare atta a consentire l'alloggia ou o più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Possibilità di inserire ottiche con o più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. Possibilità di inserire ottiche con piamet	0,25000 30,00000 1,00000 0,25000 0,25000	76,80 1,14 488,19 24,02 27,54	488,19 6,01	MAT/PR	
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.24774					
	A RIPORTARE			554,49		

Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI		IMPC	RTI	pag. 5
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO			554,49	
	- Incidenza Manodopera 1.83746489715043%				
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (554.49) euro			554,49 83,17	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (637.66) euro			637,66 63,77	
	TOTALE euro/cad.		•	701,43	
	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: d) lato 60 cm, rifrangenza classe II E L E M E N T I:				
	(E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0075.0006.0008] Costo di ammortamento mensile di cartello di forma trianglare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390,	0,20000	1,14	0,23	MAT/PR
	404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm d) lato 60 cm, rifrangenza classe II cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00512 - Incidenza Manodopera 23.7549618320611%	1,00000 0,02500	1,43 24,90	,	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2.28) euro		-	2,28 0,34	
	TOTALE euro/cad.		-	2,62	
	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: c) lato 60 cm, rifrangenza classe II E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0075.0006.0013] Costo di ammortamento mensile di cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm c) lato 60 cm, rifrangenza classe II cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01017	0,20000 1,00000 0,03000	1,14 3,55 24,90	3,55	MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	- Incidenza Manodopera 14.3625% Sommano euro Spese Generali 15.00% * (4.53) euro		-	4,53 0,68	
	TOTALE euro/cad.			5,21	
	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese E. L. E. M. E. N. T. I:				
	(E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0075.0006.0021] Costo di ammortamento mensile di tabella lavori, fondo giallo,	1,00000	1,14	1,14	MAT/PR
	dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07626	1,00000 0,10000	30,26 24,90		MAT/PR MDO/RU
	- Incidenza Manodopera 6.3866085171883% Sommano euro Spese Generali 15.00% * (33.89) euro		-	33,89 5,08	
	A RIPORTARE			38,97	

Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI		IMPO	RTI		
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.	
	RIPORTO			38,97		
	TOTALE euro/cad.		-	38,97		
	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo): a) costo di utilizzo del sistema per un mese E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0075.0006.0027] Costo di ammortamento mensile di sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo) cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09471 - Incidenza Manodopera 6.19603387729808%	1,00000 0,10000	39,09 30,00	,	7 7	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (42.09) euro			42,09 6,31		
	TOTALE euro/cad.		-	48,40		
	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360 rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: a) dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0075.0006.0029] Costo di ammortamento mensile di dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360 rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno, dispositivo con lampada alogena cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03059 Incidenza Manodopera 19.1906589891235%	1,00000 0,10000	10,60 30,00		MAT/PR MDO/RU	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (13.60) euro			13,60 2,04	I	
	TOTALE euro/cad.		-	15,64		
	Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con bandierine o palette segnaletiche rifrangenti colore rosso/verde, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio per ciascuna persona impegnata. E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05923	1,25000 1,00000	1,14 24,90	1,43	MAT/PR MDO/RU	
	- Incidenza Manodopera 82.2431450280806% Sommano euro Spese Generali 15.00% * (26.33) euro		-	26,33 3,95		
	TOTALE euro/ora		-	30,28		
	TOTALE CHIO/ GIA					
	A RIPORTARE					

Marco O 1	DESCRIZIONE DELLE VOCI		IMPO	рті	
Num.Ord. TARIFFA	E DEGLI	Quantità			R.
	ELEMENTI		unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
SAR24_PF.0 1 014.0003.000 5	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0014.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [SAR24_PR.0005.0001.0002] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio	0,05000	1,14	0,06	MAT/PR
1 (((di 30 km dall'impianto di confezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 10 N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP m³ (E) [SAR24_PR.0006.0002.0007] RETE ZINCATA a maglia esagonale a doppia torsione kg (E) [SAR24_PR.0006.0006.0002] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L kg (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03646 - Incidenza Manodopera 14.1418679549114%	0,03200 1,50000 2,50000 0,05000 0,05000	110,60 4,79 1,11 27,80 24,90	7,19 2,78 1,39	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			16,21	
	Spese Generali 15.00% * (16.21) euro		_	2,43	
	TOTALE euro/m²		_	18,64	
SAR24_PF.0 014.0003.000 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0006.0006.0002] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L kg (E) [SAR24_PR.0075.0004.0001] Rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio m² (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00564 - Incidenza Manodopera 8.644097222222222%	1,20000 1,00000 0,01000	1,11 0,92 24,90	0,92	MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			2,50	
	Spese Generali 15.00% * (2.50) euro		_	0,38	
	TOTALE euro/m		_	2,88	
SAR24_PF.0 1 014.0004.000 1 2 (Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0001.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 30 t ora (E) [SAR24_AT.0002.0003.0001] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione abello con breccio fine e 40 m e protetto 100 t ore	1,00000	78,39	78,39	
(((1	e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t ora (E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.6286 - Incidenza Manodopera 50.570374750996%	0,50000 8,50000 2,00000 1,00000 3,00000	57,61 1,14 30,00 27,80 24,90	60,00 27,80	NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro		-	279,39	
	Spese Generali 15.00% * (279.39) euro		-	41,91	
	TOTALE euro/cad.		_	321,30	

Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI		IMPORTI		_
TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO				
	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori; queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogru' per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione. ELEMENTI: (E) [SAR24_PR.0075.0009.0001] Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'	7,10000 1,00000 0,25000 0,50000	1,14 228,45 27,80 24,90	228,45 6,95	MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del we, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogru' per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione. E L E M E N T I: (E) [SAR24 PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR24 PR.0001.0010.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.15905 - Incidenza Manodopera 76.562	7,40000 2,50000	1,14 24,90		MAT/PR MDO/RU

Num Ord	DESCRIZIONE DELLE VOCI		IMPO	RTI	
Num.Ord. TARIFFA	E DEGLI E L E M E N T I	Quantità =	unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO			81,29	
	TOTALE euro/cad.		-	81,29	
014.0006.000 1	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	5,50000 0,50000 0,50000 0,50000	1,14 30,00 27,80 24,90	15,00 13,90	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (47.62) euro		_	47,62 7,14	
	TOTALE euro/cad.		-	54,76	
	TOTALE curo, cau.		-	34,70	
SAR24_PF.0 014.0006.000 2	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione b. Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere, prezzo per ciascuna riunione E.L. E.M. E.N. T.I. (E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09645 - Incidenza Manodopera 77.1526369168357%	4,23000 0,46000 0,46000 0,46000	1,14 30,00 27,80 24,90	13,80 12,79	MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro		-	42,86	
	Spese Generali 15.00% * (42.86) euro		_	6,43	
	TOTALE euro/cad.		_	49,29	
	Data, 18/02/2025				
	II Tecnico Ing. Luca Crobu ORDINE INGEGNERI PROVINCE DISASSARI E OLBIA TEMPIO N° 1644 Dott. Ing. Luca Crobu Ingegnere Civile Ambientale, Inguistriale e dell'informazione Sezione A - Settori e, b, c				
	A RIPORTARE				